

# Tilsyn og erfaringer med forurenset grunn i Oslo kommune

---

Marthe Røgeberg, Teknisk fagavdeling



Plan- og  
bygningsetaten

# Hvem, hva, hvor?

## Enhet for avfall, vei, vann og refusjon (2015)

- Ca. 5000 byggesaker i året
- Behandlet 329 tiltaksplaner
- Behandlet 108 sluttrapporter
- 7 tilsyn med forurenset grunn


## Tilsynsmål 2016

- 120 tilsyn totalt
  - BA-avfall
  - Miljøsanering (bygg)
  - Forurenset grunn
- 85 byggeplasstilsyn
- 30 dokumenttilsyn
- 5 forurenset grunn



# Samordning med behandlingen etter plan- og bygningsloven


## Byggesak



Oppgavehjelpen til Behandle tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften på [miljokommune.no](http://miljokommune.no)

# Utløser tiltaket krav om tiltaksplan?

- Egne kart
  - Aktsomhetsområdet
  - Bransjeregisteret
  - Tiltaksplaner
- Nasjonal database
  - <http://grunn.miljodirektoratet.no>
- Alunskiferkart/radon
  - Kart fra NGU




# Den perfekte tiltaksplanen



- Oppfyller kravene i forurensningsforskriften kapittel 2
- Redegjør for kravene avfallsforskriften kapittel 9 og 11
- Følger anbefalingene i TA-2553/2009 – *Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn*
- Er tilpasset lokale forhold
- Avgrenser tiltaksområdet og tilstandsklassene i en graveplan
- Inneholder faglige begrunnelser
- Er enkelt skrevet

# Hva mangler ofte i tiltaksplanene?

Analyse av 171 godkjente tiltaksplaner i 2015:  
**40 % av planene var ukomplette**



A photograph of a construction site. In the foreground, there is a large pile of grey, broken concrete and rubble. In the background, a large excavator is visible, with its arm and bucket raised. The excavator is dark grey and has the number '10' on its side. The site is enclosed by a wooden fence. In the far background, there are some buildings and a clear blue sky. The text is overlaid on the image in four white boxes with orange borders.

*«Prøvetaking er ikke nødvendig da alle masser skal kjøres ut som forurensede masser»*

*«Risikoen anses å være minimal så lenge tiltaksplanen følges».*

*«Entreprenøren er ansvarlig for å iverksette nødvendig tiltak for å sikre forsvarlig håndtering av anleggsvann»*

*«Massene skal leveres til godkjent mottak»*

# Hvordan jobber vi med tilsyn?

## Byggeplasstilsyn

- + Direkte kontakt, dialog og veiledning
- + Mindre formelt
- + Bevisstgjøring
- + Ser arbeidet i praksis
- + Avvik kan rettes på stedet
- Kan ikke alltid gi svar på stedet
- Krever erfaring og kompetanse

## Dokumenttilsyn

- + Mindre ressurskrevende
- + Tilgjengelig på kontoret
- + Kan lese seg opp på krav og fag
- Tar tid å rette avvik
- Byråkratisk
- Mindre grad av dialog

# Hva finner vi ved tilsyn og i saksbehandlingen?

## Byggeplasstilsyn

- Avvik i 4 av 7 tilsyn
- 1 avvik i/fra tiltaksplanen
- Ikke utført utlekkings tester før levering som inert avfall
- Alunskifer og forurenset grunn levert til mottak for rene masser
- Ikke sikret at tiltaksplanens rutiner for anleggsvann ble fulgt
- Entreprenøren planlegger å håndtere forurensningen på en annen måte enn anbefalingene i den godkjente tiltaksplanen

## Sluttrapporter

- 23 noterte avvik (ca. 300 rapporter)



# Hvilke virkemidler har vi i lovverket?

## Plan- og bygningsmyndighet

- Brudd på plan- og bygningsloven § 28-1 og avvik fra TEK10 § 9-3
- Advarsel
- Frata ansvarsrett
- Overtredelsesgebyr pbl. § 32-8

## Forurensningsmyndighet

- Tvangsmulkt
- Pålegge undersøkelse og overvåke



**Forurensningsforskriften § 2-5  
«..tiltak for å sikre at  
anleggsarbeidet ikke medfører  
forurensningsspredning...»**

Foto: Vann- og avløpsetatens vaktlag